

令和6年 月 日

工事仕訳書

構造 : 壁式構造
面積 : 227.35㎡

工事名称 : 多良間村へき地教員宿舎新築工事 (電気)

総金額 :

NO	工事別	金額	備考	NO	工事別	金額	備考
1	幹線・共用灯設備工事			13			
2	コンセント設備工事			14			
3	電灯設備工事			15			
4	電話・インターホン設備工事			16			
5	テレビ共聴設備工事			17			
6	自動火災報知設備工事			18			
7	海上輸送費			19			
8				20			
9				21			
10				22			
11				23			
12				24			
					合計		0

内 訳 書

多良間村へき地教員宿舎新築工事（電気）

P-1

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	幹線・共用灯設備工事						
	イ) 配管工事						
	電線管	(16)PF-S16	49	m			
	"	(28)PF	23	"			
	"	(16)VE	5	"			
	"	(36)HIVE	27	"			
	"	(54)HIVE	5	"			
	"	(30)FEP	35	"			
	コンクリートボックス	8 角中深 VE	2	個			
	アウトレットボックス	4 角中浅 VE	2	"			
	エントランスキャップ	(54)VE	1	"			
	ノーマルバンド	(36)VE	2	"			
	ブルボックス	300*300*150 SUS-WP 埋込	2	"			
	イ) の 計						
	ロ) 配線工事						
	EM-IE電線	EM-IE1.6	31	m			
	"	EM-IE2.0	154	"			
	"	EM-IE5.5sq	5	"			
	"	EM-IE5.5sq	8	"			
	"	EM-IE8sq	27	"			

内 訳 書

多良間村へき地教員宿舍新築工事（電気）

P-2

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	EM-IE電線	EM-IE8sq PF内	73	m			
	"	EM-IE38sq 管内	11	"			
	EM-CEケーブル	EM-CE2.0sq-3C 管内	8	"			
	"	EM-CE5.5sq-2C 管内	35	"			
	"	EM-CE22sq-3C 管内	27	"			
	ロ) の計						
	ハ) 機器取付工事						
	引込開閉器盤	L-M(SUS-WP)	1	面			
	電灯分電盤(住戸)	L	4	"			
	共用電灯分電盤	L-K(SUS-WP)	1	"			
	接地工事	10φ*1000L	2	ヶ所			
	"	14φ*1500L	2	"			
	接地極埋設標	金属製	2	枚			
	照明器具	1012:LED12W*1	3	台			
	"	K255:LED T-4.5	2	"			
	照明器具K用基礎	コンクリート製 500φ	2	基			
	コンセント	2P15A*2E WP	1	個			
	露出コンセント	2P15A*2E	1	"			
	自動点滅器	100V 3A	1	"			
	ハ) の計						

州品区

多良間村へき地教員宿舍新築工事（電気）

P-3

[illegible]

内 容 記 書

多良間村へき地教員宿舎新築工事（電気）

P-4

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	コンセント設備工事						
	イ)配管工事						
	電線管	(16)PF イペイ	357	m			
	アウトレットボックス	4 角中浅 VE	78	個			
	イ) の計						
	ロ)配線工事						
	EM-IE電線	EM-IE2.0 PF内	853	m			
	ロ) の計						
	ハ)機器取付工事						
	コンセント	2P15A*1ET	12	個			
	"	2P15A*2ET	40	"			
	"	2P15A*2E WP	4	"			
	"	2P15A*2ET (防滴プレート)	4	"			
	防雨入線カバー		12	"			
	ハ) の計						
	コンセント設備工事の計						

福 民 安

多良間村へ地教員宿舍新築工事(電)

P-5

[illegible]

内 訳 書

多良間村へき地教員宿舎新築工事（電気）

P-6

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ハ) 機器取付工事						
	照明器具	A060:FL20W*3	4	台			
	"	B080:FL20W*4	4	"			
	"	C062:FCL30+32W	4	"			
	"	D020:FCL20W*1	4	"			
	"	E020:FCL20W*1	4	"			
	"	F015:EFA15W*1	12	"			
	"	G015:EFA15W*1	4	"			
	"	J015:EFD15W*1	12	"			
	コンセント	2P15A*1ET	4	個			
	点滅器	1P15A*1	28	"			
	"	1P15A*2	4	"			
	"	1P15A*2 PL*1	8	"			
	"	1P15A*3 PL*1	4	"			
	ハ) の計						
	電灯設備工事の計						

品名

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	電話・インターホン設備工事						
	イ) 配管工事						
	電線管	(16)PF	58	m			
	"	(22)PF	34	"			
	アウトレットボックス	4 角中浅 VE	16	個			
	エントランスキャップ	(22)VE	2	"			
	イ) の計						
	ロ) 配線工事						
	EM-IE電線	EM-IE5.5sq	4	m			
	構内ケーブル	0.5-10P	13	"			
	ボタン電話用ケーブル	0.4-2P	28	"			
	EM-AEケーブル	EM-AE1.2-3P	27	"			
	ロ) の計						

品名

多良間村＜老地教員宿舍新築工事（電氣）＞

P-8

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ハ)機器取付工事						
	電話保安器収納箱	T-M, 10P (SUS-WP)	1	面			
	端子盤	T1-1, 20P+TVｽﾍﾞｰｽ (SUS-WP)	1	"			
	"	T2-1, 10P+TVｽﾍﾞｰｽ (SUS-WP)	1	"			
	接地工事	10φ*1000L	1	ヶ所			
	接地極埋設標	黄銅板製	1	枚			
	電話用モジュラジャック	6極4芯	8	個			
	インターホン	親機	4	"			
	"	子機	4	"			
	ハ) の計						
	電話・インターホン設備工事の計						

林品臣

多良間村へき地教員宿舎新築工事（電気）

P- 10

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ハ) 機器取付工事						
	UHFアンテナ	UHF20素子 SUS	1	本			
	BS7アンテナ	BS 750 Φ	1	基			
	UHFアンテナマスト	自立型	1	〃			
	BS7アンテナマスト	自立型	1	〃			
	増幅器	CS・BS-1	1	台			
	4分岐器	一般 屋内 SH-C4	2	個			
	防雨入線カバ-		2	〃			
	TV-T (露出形) 4 (500×500×120)	TV-1 SUS-WP	1	面			
	直列ユニット	中間	8	個			
	〃	端末	4	〃			
	ハ) の計						
	テレビ共聴設備工事の計						

州品区

多良間村へ老地教員宿舎新築工事（電気）

P- 11

[illegible]

