

工事仕訳書

令和6年 月 日

構造： 壁式構造

面積： 227.35 m²

工事名称： 多良間村へき地教員宿舍新築工事 (機械設備)

総金額：

NO	工事別	金額	備考	NO	工事別	金額	備考
1	空調設備工事						
2	換気設備工事						
3	衛生器具設備工事						
4	給水設備工事						
5	排水設備工事						
6	雨水排水設備工事						
7	給湯設備工事						
8	ガス設備工事						
9	消火設備工事						
10	排水処理設備工事						
11	海上輸送費						
12							
	合計						

内 訳 書

1

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	空調設備工事						
	RC-1 パッケージエアコン(セパレート)	型式:壁掛形 能力:2.5KW	4	台			
	冷媒・被覆銅管セット	天井内 φ6.4+φ9.5	14	m			
	排水・硬質塩化ビニル管(VP)	屋内一般 20	12	m			
	スリーブ工事	配管工事の9%	1	式			
	冷媒・ラッキング	ステンレス製	13	m			
	クーラー用スリーブ	φ75	12	個			
1	空調設備工事の計				＝		

内 訳 書

2

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	換気設備工事						
	FE-1 レンジフードファン	型式:深形レンジフード 風量:300m3/h	4	台			
	FE-2 天井換気扇	型式:天井埋込換気扇 風量:40m3/h	4	台			
	FE-3 天井換気扇	型式:天井埋込換気扇 風量:40m3/h	4	台			
	FE-4 天井換気扇	型式:天井埋込換気扇 風量:40m3/h	4	台			
	OA-1 給気ユニット	型式:壁取付100φ・シャッター付	16	個			
	スパイラルダクト	100φ	15.3	m			
	スパイラルダクト	150φ	3	m			
	スリーブ工事	配管工事の9%	1	式			
2	換気設備工事の計				＝		

内 訳 書

3

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	CS2220BM・ロータンク	4	組			
	洗面化粧台	LDA755BMN・750タイプ	4	組			
	浴室キャビネット	YSB20R	4	個			
	化粧鏡	耐食鏡・350×450	4	枚			
	タオル掛	600L	4	個			
	タオル掛	450L	4	個			
3	衛生器具設備工事の計				計		

内 訳 書

4

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	給水設備工事						
	1),給水設備工事(供用)						
	給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	屋外架空 15	3	m			
	給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	屋外架空 20	7	m			
	給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)	屋内一般 20	38	m			
	給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)	屋内一般 40	3	m			
	給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)	地中配管 20	9	m			
	給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)	地中配管 40	16	m			
	量水器ボックス	MC-1型	1	基			
	量水器取付費	40mm	1	個			
	青銅仕切弁	40A-10K	2	個			
	地中埋設標識シート	150幅	25	m			
	地中埋設標	コンクリート製	3	個			
	横水栓・F12-13A		1	個			
	量水器	13mm	1	個			
	量水器	20mm	4	個			
	青銅仕切弁	15A-10k(ねじ)	1	個			
	青銅仕切弁	20A-10k(ねじ)	4	個			

血 益 方

5

[illegible]

内 訳 書

6

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2),給水設備工事(住戸)						
	給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ結合 20A	9	m			
	給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)	屋内一般 20	10	m			
	給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 20	54	m			
	シャワーセット	TMJ30UC3	4	個			
	湯水混合水栓	TKJ31UF3S	4	個			
	洗濯機用水栓	TW11R	4	個			
	横水栓・F7-13A	T200SNR13	8	個			
	スリーブ工事	配管工事費×10%	1	式			
	2),給水設備工事(住戸)の計						
4	給水設備工事の計				≒	0 0	

内 訳 書

7

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	排水設備工事						
	1),排水設備工事(供用)						
	排水・硬質塩化ビニル管(VP)	屋内一般 75	6	m			
	排水・硬質塩化ビニル管(VP)	屋内一般 100	3	m			
	排水・硬質塩化ビニル管(VP)	地中配管 100	13	m			
	排水・硬質塩化ビニル管(VP)	屋外架空 50	10	m			
	排水・硬質塩化ビニル管(VP)	屋外架空 100	13	m			
	排水・硬質塩化ビニル管(VU)	埋設配管 150	3	m			
	通気金物	VC-100	2	個			
	小口径塩ビ桝	90L-100-150	1	組			
	小口径塩ビ桝	90Y-100-150	5	組			
	土工事 根切り	バックホウ 0.28m3	4	m3			
	" 埋戻し	バックホウ 0.28m3	2	m3			
	" 保護砂	バックホウ 0.28m3	2	m3			
	" 残土処分	構内敷ならし	2	m3			
	1),排水設備工事(供用)の計						

内 訳 書

8

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2),排水設備工事(住戸)						
	排水・硬質塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50	3	m			
	排水・硬質塩化ビニル管(VP)	屋内一般 75	15	m			
	排水・硬質塩化ビニル管(VP)	便所 40	16	m			
	排水・硬質塩化ビニル管(VP)	便所 50	39	m			
	排水・硬質塩化ビニル管(VP)	便所 75	24	m			
	床排水金物	T5A-50	2	個			
	床排水金物	T5B-50	2	個			
	床排水金物	T16A-50	2	個			
	床排水金物	T16B-50	2	個			
	床上掃除口	COA-80	4	個			
	床上掃除口	COB-80	4	個			
	洗濯機パン	740タイプ	4	個			
	排水ユニット	非防水・900×150	2	個			
	排水ユニット	防水・900×150	2	個			
	スリーブ工事	配管工事費×10%	1	式			
	2),排水設備工事(住戸)の計						
	5,排水設備工事の計				≒		

内 訳 書

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	雨水排水設備工事						
	排水・硬質塩化ビニル管(VP)	埋設配管 75	9	m			
	排水・硬質塩化ビニル管(VP)	屋外架空 75	78	m			
	ルーフトドレン	縦型 φ 75	16	個			
	ルーフトドレン	横型 φ 75	8	個			
6	雨水排水設備工事の計				≒		

内 訳 書

10

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	給湯設備工事						
	給湯・耐熱性硬質塩ビラインニンング銅管	屋内一般 20	18	m			
	給湯・耐熱性硬質塩ビラインニンング銅管	便所 20	22	m			
	フレキシブルジョイント	20A ヘローズ形	4	個			
	ガス湯沸器	能力:20号	4	台			
	スリーブ工事	配管工事費×10%	1	式			
7	給湯設備工事の計				＝		

無益也

[illegible]

内 訳 書

12

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2),ガス設備工事(住戸)						
	ポリエチレン被覆鋼管 (PLP管)	屋内一般 20	11	m			
	ガス感知器	プロパンガス用	4	個			
	ガス栓	φ9.2	4	個			
	ガスコック	GC-20	4	個			
	スリーブ工事	配管工事費×10%	1	式			
	2),ガス設備工事(住戸)の計						
8	ガス設備工事の計				＝		

内 訳 書

13

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	消火設備工事						
	消火器	粉末ABC4型	4	個			
9	消火設備工事の計				円		

内 訳 書

14

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	排水処理設備工事						
	浄化槽	合併処理浄化槽:14人槽	1	組			
	同上施工費		1	式			
	根切り	バックホウ0.45m3	45	m3			
	埋戻し	バックホウ0.45m3	16	m3			
	保護砂	バックホウ0.45m3	19	m3			
	残土処分	構外搬出 4t	25	m3			
	切込み砂利		0.1	m3			
	捨てコンクリート		0.4	m3			
	コンクリート		2	m3			
	鉄筋	D-10	77	Kg			
	型枠		3	m2			
	塩ビ管(ブロワー管)	地中配管 13	1	m			
	塩ビ管(臭突管)	地中配管 75	9	m			
10	消火設備工事の計				≒		

内 訳 書

15

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	海上輸送費						
	空調設備						
	パッケージエアコン(セパレート)	型式:壁掛形	4	台			
	冷媒・被覆銅管セット	φ6.4＋φ9.5	1	箱			
	排水・硬質塩化ビニル管(VP)	20A	3	本			
	冷媒・ラッキング	ステンレス製	13	本			
	クーラー用スリーブ	φ75	1	箱			
	換気設備						
	レンジフードファン	型式:深形レンジフード	4	台			
	天井換気扇	型式:天井埋込換気扇	12	台			
	給気ユニット	型式:壁取付100φ	1	箱			
	スパイラルダクト	100φ、150φ	6	本			
	衛生器具設備						
	洋風大便器	ロータンク式	4	式			
	洗面化粧台	750タイプ	4	式			
	浴室キャビネット	樹脂製	4	箱			
	化粧鏡	350×450	1	箱			
	タオル掛	600L、400L	2	箱			

内 訳 書

16

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	給水設備						
	給水・塩ビライニング銅管(SGP-VB)	15A、20A	6	本			
	給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)	20A、40A	40	本			
	量水器ボックス	MC-1型	1	箱			
	仕切弁	15A～40A	1	箱			
	地中埋設標識シート	150幅	1	箱			
	地中埋設標	コンクリート製	1	箱			
	水栓類		21	箱			
	量水器	13mm、20mm	5	箱			
	排水設備						
	排水・硬質塩化ビニル管(VP)	40～100A	43	本			
	排水・硬質塩化ビニル管(VU)	150A	1	本			
	通気金物	VC-100	1	箱			
	小口径塩ビ桝	90L-100-150	6	箱			
	床排水金物・類	T5A-50	16	箱			
	洗濯機パン	740タイプ	4	箱			
	排水ユニット	非防水・900×150	4	箱			

内 訳 書

17

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	雨水排水設備						
	排水・硬質塩化ビニル管(VP)	75A	23	本			
	ルーフトレン	縦型φ75、横型φ75	24	箱			
	給湯設備						
	被覆銅管	20A	13	本			
	フレキシブルジョイント	20A ベローズ形	1	箱			
	ガス湯沸器	能力:20号	4	台			
	ガス設備						
	ポリエチレン被覆鋼管(PLP管)	20A	14	本			
	ガスコック	GC-20、25	1	箱			
	ガス感知器	プロパンガス用	1	箱			
	ガス栓	φ9.2	1	箱			
	ガスコック	GC-20	1	箱			
	消火設備						
	消火器	粉末ABC4型	4	箱			
	排水処理設備						
	浄化槽	合併処理浄化槽:12人槽	1	組			
	鉄筋	D-10	0.077	t			

内 訳 書

18

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	塩ビ管(ブロワー管)	13A、75A	4	本			
11	海上輸送費の計				円		