

工事仕訳書

工事名称 多良間村へき地教員宿舎新築工事（建築）

構造 壁式鉄筋コンクリート構造 2階建

面積 床面積：227.35 m² 建築面積：127.76 m²

総金額

NO	名称	金額	備考	NO	名称	金額	備考
1	仮設工事			15	ガラス工事		
2	土工事			16	塗装工事		
3	地業工事			17	内外装工事		
4	コンクリート工事			18	仕上げ・ユニット工事		
5	型枠工事			19	海上輸送費		
6	鉄筋工事			20	共通仮設工事		
7	防水工事			21	外構工事		
8	石工事			22			
9	タイル工事			23			
10	木工事			24			
11	金属工事			24			
12	左官工事			26			
13	木製建具工事			27	合計		
14	金属製建具工事			28			

内 訳 書

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	仮 設 工 事						
	遣り方	(一般)建築面積	127	m ²			
	墨出し	(一般)床面積	179	"			
	養生	(一般)床面積	179	"			
	整理清掃跡片付け	(一般)床面積	179	"			
	枠組本足場(2F) (手摺先行方式)		355	"			
	安全手すり	RC標準日数 建築面積300m ²	127	m			
	内部躯体足場	基本料 修理費含 鉄筋・型枠足場 階高4.0m超5.0m未満	179	m ²			
	内部仕上足場	基本料 修理費含 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満	179	"			
	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 RC造標準日数 修理費含 2階建 建築面積450m ²	355	"			
	仮設材運搬 (枠組本足場)	建枠900(2枚布) (手摺先行方式)	355	"			
	仮設材運搬 (安全手すり)	枠組本足場用 (手摺先行方式)	127	m			
	仮設材運搬 (内部躯体足場)	4.0m超5.0m未満	179	m ²			
	仮設材運搬 (内部仕上足場)	4.0m超5.0m未満	179	"			

血 証 內

[illegible]

血証

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	土 工 事						
	根きり	つぼ・布堀り 深さ2.5m程度	246	m3			
	床付け	つぼ・布堀り	117	〃			
	埋戻し 発生土	建物周り仮置き	108	〃			
	建設発生土運搬	バックホウ0.8 4km以下DID無	197	〃			
	土工機械運搬 (バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型 0.45m3	1	往復			
	小 計						

血氣

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	地業工事						
	砂利地業	再生クラッシャ	34.1	m ³			
	床下防湿層敷き	厚0.15ポリエチレンフィルム	89	m ²			
	溶接金網敷き	6×100×100	151	//			
	敷均し	締め固め	37.9	m ³			
	小 計						

内 訳 書

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	コンクリート工事						
	生コンクリート	均しコンクリート FC18N/mm2.S15 (ラップルコンクリート含む)	49.8	m ³			
	"	土間コンクリート FC21N/mm2.S15	19.6	"			
	"	基礎コンクリート FC = (24+3) 27N/mm2.S15	37.7	"			
	"	躯体コンクリート(2F.S) FC = (24+3) 27N/mm2.S18	95	"			
	"	躯体コンクリート(RF.S) FC2 = (24+3) 27N/mm2.S18	76.0	"			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 圧送費、基本料別塗(ラップルコンクリート含む)	64.1	m ³			
	コンクリート打設費手間	土間コンクリート 圧送費、基本料別塗	19.6	m ³			
	コンクリート打設費手間	基礎コンクリート ポンプ打設 圧送費、基本料別塗	37.7	m ³			
	コンクリート打設手間	上部躯体	95	m ³			
	コンクリート打設手間	R階躯体	76	m ³			
	ポンプ設置費		6	回			
	コンクリート圧送費		292	m ³			
	小 計						

内 訳 書

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	型 枠 工 事						
	普通合板型枠	基礎部	363	m ²			
	普通合板型枠	壁式構造地上2.8m程度	1711	"			
	曲面合板型枠	壁式構造地上2.8m程度	26.5	"			
	型枠運搬費	4t車 30km程度	2,100	"			
	打放し面補修	B種コーン処理 部分目違いばらい	1,737	"			
	小 計						

内 訳 書

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	鉄 筋 工 事						
	異形棒鋼	SD295A D10	12.1	t			
	"	SD295A D13	14.00	"			
	"	SD295A D16	0.13	"			
	"	SD345 D19	3.42	"			
	鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	29.65	"			
	鉄筋運搬費	加工場～現場 4t車30km程度	29.65	"			
	スクラップ控除	4トン車 30km程度 特級 B (H2)	-0.7	"			
	運賃エキストラ 鉄筋	那覇～平良	29.65	"			
		平良～多良間	29.65	"			
	小 計						

無名氏

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7	防水工事						
	ウレタン塗膜防水	厚3mm(材工共) 平面	134	m ²			
	"	厚2mm(材工共) 立上り面	8.7	"			
	シーリング	建具周囲(変成シロン系(MS-2)) 10～15以下	201	m			
	"	コンクリート目地(ノワ-キング) ポリウレタン(PU-2)15～20以下	45.2	"			
	小 計						

書
誤
内

[illegible]

内 訳 書

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9	タイル工事						
	床タイル張り	一般床タイル張 磁器質 無ゆう 150角	45.8	m ²			
	床階段用タイル張	100角 段鼻 磁器質 無ゆう	44.0	m			
	内装タイル張り	改良積上げタイル張 磁器質 施ゆう 150角	161	m ²			
	小 計						

内 訳 書

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
10	木 工 事						
	(資材費)						
	構造材	杉1等105×105×4.000	6.80	m ³			
	"	杉1等45×45×4.000	0.70	"			
	"	杉下地板(厚15)	0.20	"			
	造作材	桧材	0.70	"			
	ラワン合板張り	厚5.5Ⅱ類 F☆☆☆☆	68.7	m ²			
	天井下地	施工手間、吊木共	29.0	m ²			
	(施工費)						
	床組(束立て)	施工手間	169.0	m ²			
	タタミ下床板	"	52.4	m ²			
	胴縁組	"	33.4	m ²			
	間仕切軸壁	"	22.0	"			
	幅木	"	105	m			
	出入り口額縁	"	37.0	"			

内 訳 書

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	壁見切縁・天井廻り縁	施工手間	192	m			
	敷居・鴨居	"	4	か所			
	上り框	"	8.5	m			
	押入れ中棚	1800×900	8	か所			
	製材の防虫・防蟻処理	加圧注入処理 K3処理	8.0	m3			
	製材の防虫・防蟻処理	加圧注入処理 K1+AG処理	0.8	"			
	土壌処理	帯状散布 面上散布	99.8	m ²			
	小 計						

内 訳 書

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
11	金 属 工 事						
	天井インサート		29.6	m2			
	天井点検口	一般タイプ アルミ製450角	12	か所			
	天井廻り縁	塩化ビニル製	85	m			
	手摺(階段室)	φ40アルミ製 壁付	9.6	〃			
	ステンレスタラップ	φ19 W303×H250	6	個			
	床目地棒	SUS304 3×12	5.8	m			
	水切り戸棚	ステンレス製L=1200(1段)	4	か所			
	物干金物	本体アルミH=780	4	個			
	集合郵便受箱	4戸用(SUS-304)	1	台			
	角型屋根マンホール(後付型)	ステンレス製(500×500)	1	か所			
	丸型フード付ガラリ	φ117(SUS304)	12	個			
	アルミ格子		15.6	m2			
	小 計						

内 訳 書

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
12	左 官 工 事						
	(外部)						
	床コンクリート面直均し仕上	金ごて直均し 薄張物下地	577	m ²			
	建具周囲モルタル充填	外部建具	194	m			
外壁	複層仕上げ塗材 (RE)仕上げ	ポリマーセメント系 耐候形3種	411	m ²			
	(内部)						
	床モルタル塗り	金ごて直均し仕上 薄張物下地	772	m ²			
	床モルタル塗り	金ごて厚28張物下地	31.5	//			
	床モルタル塗り	木ごて 厚37一般タイル下地	45.8	//			
	壁モルタル塗り	木ごて厚11内装タイル改良積上張り下地	161	//			
	建具周囲モルタル充填	内部建具	25.2	m			
	階段モルタル塗り	金ごて 厚28モルタル仕上げ	18.4	m ²			
天井	複層仕上げ塗材 (RE)仕上げ	コンクリート面 凸部処理 吹付け 下地調整費(C-1)共	114	m ²			
	小 計						

内 訳 書

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
13	木製建具工事						
WD-1	木製両開き戸	W=780 × H=1870	8	ヶ所			
"	木製両開きランマ戸	W=780 × H=550 (2FH=450)	8	"			
WD-2	木製両開き戸	W=800 × H=800	4	"			
"	木製両開きランマ戸	W=800 × H=300	4	"			
WD-3	木製片開き戸	W=767 × H=1983	4	"			
WF-1	木製片引きフスマ戸	W=624 × H=1995	4	"			
WD-4	木製片開き戸	W=811 × H=1983	4	"			
WF-2	木製片引きフスマ戸	W=624 × H=1995	4	"			
	現場搬入費		1	式			
	取り付け調整費		1	"			
	付属金物費		1	"			
	小 計						

内 訳 書

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
14	金属製建具工事						
AD-1	アルミ玄関片開きフラッシュ戸	W=813 × H=2330	4	ヶ所			
AD-2	アルミ片開きフラッシュ戸 (ガラス・金物込み)	W=700 × H=1900	4	〃			
AE-1	アルミ引違い戸 可動式スクリーン戸付 (ガラス・金物込み)	W=1700 × H=1900	6	〃			
AE-2	アルミ浴室片引戸	W=1670 × H=1818	4	〃			
AW-1	アルミ引違い窓 可動式スクリーン戸付 (ガラス・金物込み)	W=1700 × H=1100	10	〃			
AW-2	アルミ引違い窓 可動式スクリーン戸付 (ガラス・金物込み)	W=1000 × H= 800	4	〃			
AW-3	アルミ引違い窓 可動式スクリーン戸付 (ガラス・金物込み)	W= 650 × H=800	4	〃			
	取り付け調整費・現場搬入代		1	式			
	小 計						

書
讀
内

[illegible]

内 訳 書

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
16	塗 装 工 事						
	(外部)						
	合成樹脂エマルジョンペイント塗り	RC面 工程B種 素地共(見上)EP	146	m ²			
	(内部)						
	合成樹脂エマルジョンペイント塗り	ホ-ド・ケイカル板・モルタル面 工程B種 素地共(見上)EP	14.3	m ²			
	油性ステイン塗り	糸幅300mm以下 素地ごしらえ共	170	m			
	クリアラッカー塗り	素地ごしらえA種共、木部	305	//			
	小 計						

内 訳 書

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
17	内 外 装 工 事						
床	ビニール床シート	厚さ2.5長尺塩化ビニル 一般床	28.4	m ²			
"	タタミ敷き	敷き手間 一畳 施工規模30枚以下程度	24	枚			
"	タタミ敷き	標仕D種 1畳	24	"			
"	チークフローリング張り	厚15mm (塗装品)	104	m ²			
壁	石コウボード	厚9.5mm	293.0	m ²			
"	クロス張り		293.0	m ²			
"	カベ紙張り手間		293.0	"			
天井	バスリブ天井張り	厚6	30.0	"			
"	天井ポリスチレンフォーム板打込み	厚さ50	89	"			
	小 計						

内 訳 書

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
18	仕上げ・ユニット工事						
	流し台	BL型 L=1200	4	ヶ所			
	コンロ台	既製品 L=600	4	"			
	吊り戸棚	既製品 L=1200	4	"			
	靴箱(規格品)	800×400×600 1台 上部 800×400×1000 1台 下部	4	個			
	汲取り槽		1	式			
			2	台			
	避難ハッチ式救助袋	SUS304 開口600×600					
	東石	200×200×100	72	個			
	東石	200×200×50	72	個			
	小 計						

内 訳 書

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
19	海上輸送費						
	溶接金網	2,000 × 4,000	21	枚			
	型枠	4分ベニヤ	1264	"			
	プリント合板		108	"			
	1分ベニヤ		42	"			
	角材	13尺 × 3.0 × 3.0	795	本			
	"	13尺 × 1.5 × 1.5	141	"			
	五分板	厚15杉板	32	坪			
	フロアー	チークフロアー	75	"			
WD-1	木製両開き戸	W=780 × H=1870	8	枚			
"	木製両開きランマ戸	W=780 × H=550	8	"			
WD-2	木製両開き戸	W=800 × H=800	4	"			
"	木製両開きランマ戸	W=800 × H=300	4	"			
WD-3	木製片開き戸	W=767 × H=1983	4	"			
WF-1	木製片引きフスマ戸	W=624 × H=1995	4	"			
WD-4	木製片開き戸	W=811 × H=1983	4	"			

内 訳 書

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
WF-2	木製片引きフスマ戸	W=624×H=1995	4	枚			
	枠組本足場		5	台			
	内部足場		3	"			
AD/1	アルミ玄関片開きフラッシュ戸	W=780×H=1870	4	枚			
AD/2	アルミ片開きフラッシュ戸	W=700×H=1900	4	"			
AE/1	アルミ引違い戸 可動式スクリーン戸付	W=1700×H=1900	6	"			
AE/2	アルミ浴室片引戸	W= 800×H=1818	4	"			
AW/1	アルミ引違い窓 可動式スクリーン戸付	W=1700×H=1100	10	"			
AW/2	アルミ引違い窓 可動式スクリーン戸付	W=1000×H=800	4	"			
AW/3	アルミ引違い窓 可動式スクリーン戸付	W= 650×H=800	4	"			
	仮囲い	鉄板 75.1m/0.5=150	150	枚			
	仮囲い	パイプ 48.6×10.5 75.1×9.36/4m	176	本			
	タタミ		24	枚			
	流し台	1m未満	4	台			
	水 屋 (小)	(靴箱)	4	"			
	"	吊り戸棚	4	"			

内 訳 書

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	セメント	25kg	79	袋			
	砂	1.9t/m3	12.3	t			
	パーキングブロック (ブロック)		8	個			
	クロス		18	巻			
	階段手摺		18	本			
	物干金物		8	個			
	郵便受箱		1	個			
	御影石		16	個			
	ちり箱		1	個			
	ガス台		4	個			
	硬質ビニール管	4m	12	本			
	タイル		39	箱			
	ボード		171	枚			
	フローリング		32	坪			
	厚50断熱材		40	枚			
	小 計						

内 訳 書

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
20	(共通仮設工事)						
1	仮囲い	設置費 仮囲鉄板 H=2.0m	75.1	m			
	仮囲い	撤去費 仮囲鉄板 H=2.0m	75.1	m			
	仮囲い	基本料 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500	75.1	m			
	仮囲い運搬	H=2.0m	75.1	m			
	計						
2	室内化学物室濃度 測定業務	分析、他一式	4	検体			
	計						
	小 計						

無服也

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
21	外溝工事						
	グレーチング(側溝)	T14 1000×450×50	5	枚			
	ちり箱(スチール製)		1	式			
	駐車場土間コンクリート		1	"			
	パキングブロック		8	個			
	芝張		1	式			
	小計						